Waterschap Rijn en IJssel

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Berkel nieuwsbrief

maart 2025

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de uitvoering van de Berkel-projecten. Hier ging een zeer nat 2024 aan vooraf. Maar ook veel gesprekken met inwoners en grondgebruikers en het nodige gepuzzel.

Het traject tussen Lochem en Almen is echt op stoom gekomen. Hier kunnen we mooie beelden van laten zien. Voor het gedeelte bij landgoed Velhorst heeft het waterschap een overeenkomst getekend met Natuurmonumenten. De werkzaamheden aan de Heksenlaak en het traject Borculo en Lochem zijn voor het grootste gedeelte al klaar.

Het projectteam van de Berkel wenst je veel lees- en kijkplezier toe met deze nieuwsbrief!

Ondertekening landgoed Velhorst

Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten werken samen aan verbetering van het watersysteem en natuur op landgoed Velhorst. De maatregelen die hier worden genomen horen bij de tweede fase van de herinrichting tussen Lochem en Almen.

Door een nieuwe verbinding van sloten wordt het water langer vastgehouden op het landgoed waarvan de droogtegevoelige natuur profiteert. Ook wordt er een vispassage gemaakt. Waterschapsbestuurder Peter Schrijver en regiomanager Natuurmonumenten Udo Hassefras tekenden hiervoor op donderdag 6 februari een samenwerkingsovereenkomst. Dit deden zij in aanwezigheid van het Berkel-projectteam. In de overeenkomst staan afspraken over het inrichtingsplan, de uitvoering en het beheer.

Werkzaamheden voor de natuur aan de Heksenlaak zijn klaar

De belangrijkste werkzaamheden om de natuur sterker te maken en te ontwikkelen zitten erop. We hebben het watersysteem aangepast. De ontwikkeling van nieuwe natuur verbeterd daardoor. De afgelopen maanden is de beek Heksenlaak verlegd en minder diep gemaakt. Daarnaast hebben we een bos (voor een deel) ingeplant dat een groot deel van het jaar onder water staat. Dat noemen we een broekbos.

Het gebied is nu minder kwetsbaar voor droogte. De komende maanden zetten wij de laatste puntjes op de i bij het afwerken. Had je al gezien dat er een mooi nieuw informatiebord staat?

Benieuwd naar de nieuwe Berkel bij Dochteren?

Wie wel eens wandelt bij het voormalig depot van Rijkswaterstaat bij Dochteren moet moeite doen om het gebied te herkennen. De elektrische vrachtwagens rijden dagelijks af en aan met ladingen vol zand. De nieuwe meander krijgt al behoorlijk vorm.

Projectmanager Jaco van Langen vertelt aan de hand van prachtige drone-opnames wat hier precies gebeurt. Vlieg met ons mee!



Natuurvriendelijke oevers tussen Borculo en Lochem

De oevers langs de Berkel tussen Borculo en Lochem zijn natuurvriendelijk gemaakt. In plaats van een recht kanaal is de waterkant zo gemaakt dat dieren hier voedsel kunnen vinden en kunnen rusten. Een natuurvriendelijke oever aanleggen klinkt heel makkelijk. Maar de nieuwe oevers hebben ook gevolgen voor het onderhoud. Op sommige stukken hebben wij de onderhoudspaden weggehaald. Daar hebben wij met de grondgebruikers nieuwe afspraken gemaakt om met de machines bovenlangs te mogen maaien.

Ook zijn de kades op verschillende stukken opgehoogd. Als laatste wordt er binnenkort een betonnen constructie aangelegd waar de Kattenbeek in de Berkel afwatert. Dit gebeurt met een duiker. Deze constructie zorgt ervoor dat bij hoog water het water van de Berkel niet richting de Kattenbeek stroomt. Het achterland beschermen wij zo tegen wateroverlast.

Waterschap Rijn en IJssel

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. info@wrij.nl